



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VA UY-JOY
KOMMUNAL XO'JALIGI VAZIRLIGI
«SHA HARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:11-11-2023 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 129133

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani "Yangi qishloq" MFY Qo'shququq restoranidan (Qo'shququq mahallasi) Yangi qishloq mahalla xududiga kirish ichki yo'lini joriy ta'mirlash (94 - maktabgacha) L=1729 m»

Buyurtmachi - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Plans BBB Project" MChJ

Litsenziya AL-1093-sonli 09.01.2019 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet (OPEN byudjet)

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 122166

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli qarori, 2022-yil 17-noyabrdagi PQ-425-sonli qarori, hamda 2023-yil 10-apreldagi PQ-117-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213- IVsonli qarori
- 1.3. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani hokim o'rinbosari bilan Kelishilgan Nuqsonlar dalolatnomasi.
- 1.4. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani hokimligi "Obodonlashtirish" boshqarmasi Tasdiqlagan Nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Kitob 1 - Umumiy tushintirish xati.
- 2.2. Albom 1 - Yo'l loyihasi (AS).
- 2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurs smetasi. Ish hajmi ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish hududining xususiyatlari;

Ob'ekt joylashuvi: "Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani "Yangi qishloq" MFY maxalla

xududiga kirish 2000metriga ichki yo'lga asfalt qoplamasi yotqizish (94 - maktabgacha). L=1729m.
Loyihasi.

Yo'l-iqlim zonasi 4, tuman seysmik darajasi-7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'l uzunligi – 1,729 km.
- Yo'lning kengligi 4,5-5,0 m.

3.3.Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

Bo'lim. №1. L=985 m.

Qatnov qismi.

- Avtogreyder yordamida shag'alli yo'l poyini tekislash – 6915 m².
- QSHA ni yo'l poyining past va cho'kkan qismlariga to'kib 12 sm qalinlikda tekislash (c-3). – 6422,5 m².
- Chaqilgan tosh bilan yo'l asosiga 3sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 148,35m³
- Avtogudronator bilan 1m² 0,5 l bitum sepish – 2,472 tn.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013ga muvofiq.- 4945 m².
- QSHA bilan yo'l chetini 5 sm qalinlikda mustaxkamlash, – 1477,5 m².

Bo'lim. №2. L=244 m.

Qatnov qismi.

- Avtogreyder yordamida shag'alli yo'l poyini tekislash – 1482 m².
- QSHA ni yo'l poyining past va cho'kkan qismlariga to'kib 12 sm qalinlikda tekislash (c-3). -1482 m².
- Chaqilgan tosh bilan yo'l asosiga 3sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 33,48 m³
- Avtogudronator bilan 1m² 0,5 l bitum sepish – 0,55 tn.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013ga muvofiq.- 1116 m².
- QSHA bilan yo'l chetini 5 sm qalinlikda mustaxkamlash, – 366 m².

Bo'lim. №3. L=500 m.

Qatnov qismi.

- Avtogreyder yordamida shag'alli yo'l poyini tekislash – 3040 m².
- QSHA ni yo'l poyining past va cho'kkan qismlariga to'kib 12 sm qalinlikda tekislash (c-3). -3040 m².
- Chaqilgan tosh bilan yo'l asosiga 3sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 68,7m³
- Avtogudronator bilan 1m² 0,5 l bitum sepish – 1,145 tn.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013ga muvofiq.- 2290 m².
- QSHA bilan yo'l chetini 5 sm qalinlikda mustaxkamlash, – 750 m².

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori,

Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning joriy narxlardagi qiymati "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida qo'llaniladigan moddiy-texnika resurslari joriy narxlari 1 chor. 2023 yil katalogi", ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxlari, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar bo' yicha (Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari A.Shukurov tomonidan tasdiqlangan avtomobil yo'llarini loyihalashtirish uchun joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari, qurilish materiallari va asbob-uskunalar bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Ish haqi qiymati (1 kishi/soat uchun) 2022-yil yanvar oyidan 2022-yil dekabr oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Samarqand viloyati bo'yicha "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar hisobga olingan holda 22 565,52 so'm etib belgilandi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlanadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 1 246 394,889 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 60 0612,270 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 1 186 333,619 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 35 590,009 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29-punktiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6.3. Qayd e'tiladiki, smeta bo'limi mutaxassisi loyihadagi va ekspert ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlaridagi ish hajmlari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Pstdarg'om tumani "Yangi qishloq" MFY Qo'shququq restoranidan (Qo'shququq mahallasi) Yangi qishloq mahalla xududiga kirish ichki yo'lini joriy ta'mirlash (94 - maktabgacha) L=1729m." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4., va 6.5. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 23.11.2022-yildagi №665 sonli qarori, 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Qurilish qiymatini belgilash bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi tomonidan tender savdolari yakuniga asosan qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

IBRAGIMOV SADULLO XIKMATOVICH

IZZATULLAYEV BEXRUZJON XXX

ЛҚИ шартномаси Хива т 19 м [Faylni ko'rish](#)