



ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI QURILISH VA UY-JOY
KOMMUNAL XO'JALIGI VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:04-12-2023 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 133259

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Qushrabot tumani "Oqchabsoy" suv omborida suv taqsimlash inshooti va o'zi oqar suv quvurlarini qurish»

Buyurtmachi - "Samarqandsuvqurilishinvest" D.M.

Bosh loyihachi - "Zarafshonloyiha" X. K.

Litsenziya АЛ-000781 son 03.06.2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Qurilish

Murojaat raqami: № 125526

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 11 sentyabrdagi №83/13 sonli Rayosati yig'ilishi bayoni.
- 1.2. "Samarqandsuvqurilishinvest" davlat muassasi tomonidan berilgan texnik topshiriq

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. 1-kitob - umumiy tushuntirishchi xati
- 2.2. 2-kitob - qurilishni tashkil etish loyihasi
- 2.3. Albom 1 - Ishchi loyiha.
- 2.4. 3-Kitob - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ishchi loyihaga kuyidagi ishlar kiritilgan;

Oqchabsoy suv ombori pastki b'efidan suv chiqaruvchi quvurga zadvishka bilan ulanib soy bo'ylab bosimli quvur bilan 9.3 km masofada politelen 8 ATM. bosimga chidamli quvur bilan soy va noqulay relefli yerlardan o'tkazib yangi o'zlashtiriladigan erlarga suv chiqarish;

Asosiy ish hajmlari: 0,65 m³ kovsh hajmdagi ekskavator yordamida quvur o'rnatish uchun transheya qazish-37200m³; ekskavator gidromoloti bilan toshli yorish, ko'porish-26580 m³; ekskavator ishlashi uchun tuproqni surib yo'l ochish - 2450m³; qul kuchida tozalash -1110 m³; politelen tagiga qum to'shash - 9200 m²; temir quvur d= 630 mm t=10 mm (4 ATM)-172 m; temir

quvurni gidroizolyasiyalash -372 m³; politelen quvur ichki diametri d= 710 mm t=21,8 mm (4 ATM)-7150 m; politelen quvur ichki diametri d= 710 mm t=33,9 mm (6 ATM)-700 m; politelen quvur ichki diametri d= 710 mm t=42,1 mm (8 ATM)-1300 m; suv qabul qiluvchi xovuz qurish ishlari belgilangan shu bilan suv ombor pastki qismidagi xizmat uyini kengaytirish, zadvishka d= 600 mm -1 dona o'rnatish va quvurlarni qayta ko'mish -37200 m³ ishlari belgilangan.

Qurilish muddati - 18 oy.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tan narxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari asosida belgilanadi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "O'z.R. Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlar katalogi" asosida hisob kitob hujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlar foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlar mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari tug'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli" hisob kitob hujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haqi qiymati (1kishi/ soat uchun) 2022-yil aprel oyidan 2023 yil mart oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasi Samarqand viloyati buyicha "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar hisobga olingan holda 24 327,95 sum etib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlandi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

-qabul qilingan standartlar Shnvaqga muvofiq tuzatildi;

-aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;

-qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;

-materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;

-Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'ektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 22 084 177,216 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 317 012,185 ming so'mga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 21 767 165,031 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -

Qurilish materiallari va konstruksiyalari- 13 751 892,121 ming sum;

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 606 199,353 ming sum

Mashina va mexanizmlar -2 044 393,715 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 2 970 490,068 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -61 993,521 ming sum;

QQS 12 % - 2 332 196, 235 ming sum;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -1 035 990,804 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8 - band: Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi loyixa tashkiloti (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. (Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Ob'ektda yangi qurish ishlarida tog'jinslari uyish, qurorish ishlari o'tkazilayotganligini xisobga olib, buyurtmachi pudratchi tomonidan ob'ektda amalda bajarilgan ish xajmlarini buyicha ishlarni qabul qilishga javobgardir.

6.6. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirish yuklanadi.

6.7. Eskpert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Qushrabot tumani "Oqchabsoy" suv omborida suv taqsimlash inshooti va o'zi oqar suv quvurlarini qurish"ob'ekti ishchi loyihasi ekspertiza natijalari va mazkur xulosasining 6.3 va 6.5 bndlari bo'yicha muloxazalar xisobiga olingan xolda qushimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qaroriga muvofiqligi uchun 261 son 03.07.2003 yildagi 302 son va SHNQ 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos bula olmaydi, qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror tanlov asosida buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

ESANOV TOLMASBEK ESHMURODOVICH