O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail: kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Директор: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Сана: 29-01-2021 йил

ЙИҒМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 1497

Объект номи «Шахрисабз тумани “Янгиобод” МФЙ худудидаги Саксонкапа кишлокда яшовчи 18 та хужаликни сел сувларидан мухофаза килиш учун “Танхаздарё” дарёсининг унг ва чап киргогини мустахкамлаш ишлари (ПК203 дан ПК 209 гача).»

Буюртмачи – Инжиниринговая компания «СЕЗ» хокимията К/Д обл.
Бош лойиҳачи - ООО «Агромелиомаслахат».
Лицензия АЛ-000755-сонли, Министерства строительства Республики Узбекистан 06.12.2019 г
Молиялаштириш манбаи - Госбюджет
Бош пудратчи – Определяется по результатам тендерных торгов.
Қурилиш тури: Реконструкция
Мурожаат раками: № 1271

1. Лойиҳалаш учун асос.

1.2.Задание на проектирование утв. гл. инженером ИК СЕЗ Кашкадарьинского хокимията Ш.Шаймановым .

2. Экспертиза учун тақдим этилган материаллар.

2.1. Проектная документация на стадии разработки «РП» в составе:

Пояснительная - Книга 1

Ген план М1:1000 - ГП,1-лист

РП «Укрепление правобережья реки Танхаздарья с ПК203+00 по ПК209+00»

Продольные и поперечные разрезы - Книга 1

Сметная документация в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость» - Книга 2.

3. Лойиҳа ечимларининг қисқача мазмуни.

Климатический р-н строительства – IY с расчетными температурами наружного воздуха +34 гр. С, -14 гр. С

Нормативный вес снегового покрова - 50 кгс/м2

Нормативный, скоростной напор ветра - 38 кгс/м2

Сейсмичность р-на - 7 баллов.

Основные проектные решения

Рабочий проект по ликвидации последствий стихийного бедствия по объекту выполнен на основании письма заказчика и задания на проектирование утвержденного гл инженером ИК «СЕЗ» хокимията Кашкадарьинской области.

Проект выполнен на основании полевых изыскательских топогеодезических материалов, выполненных (мензульная съемка в М1:1000) изыскательской группой ООО «Агромелиомаслахат», в результате выполнена продольные профили в масштабе М1:500 и М1:2000 и поперечные профили в масштабе М1:200 .

Объект расположен на левом и правом берегу реки « Танхаздарья» протекающей по территории села «Саксонкапа» МСГ Шахрисабзкого района. Весной наводнение нанесло ущерб берегам рек, цель проекта восстановление плотины на левом и правом берегу реки, для защиты реки от разрушения

Данным проектом предусмотрено выполнить устройство дамбы на левом и правом берегу Танхаздарья с ПК203+00 по ПК 209 +00 для обеспечения безопасного отвода селевых потоков .

В связи пользования карьеров для подготовки гравийно-песчаных смесей дно реки Танхаздарья углубилось.

Проект выполнено согласно требованиям КМК 2.06.03-12. «Оросительные системы» и

КМК 2.06.01-97 «Гидротехнические сооружение». В состав проекта включено:

-На левом и правом берегу реки Танхаздарья построить дамбы протяженностью 0,781км.

Для строительства дамбы выполняются земляные работы механизированным способом с выполнением нижеследующих работ: - разработка грунта с бульдозером с перемещением до 10 м, разработка грунта экскаватором, разработка грунта 2,3 группы с погрузкой на автомобили –самосвалы , перевозка грунтов автомобилем, ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог ,уплотнение грунта прицепными катками, разравнивание кавальеров (отвалов). Бетонные работы – укладка бетона с увлажнением водой, установка армосеток и армокаркасов, крепление откосов камнем.

Основные технико-экономические показатели.

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС

без затрат заказчика - 2 647 805,416тыс.сум

Затраты труда: рабочих-строителей - 10 500,604чел.час

4. Лойиҳаланаётган объектнинг муҳандислик таъминоти:

5. Лойиҳани келишилганлиги тўғрисида ҳужжатлар.

5.1.Проект согласовать с заинтересованными организациями.

6. Экспертиза натижалари.

6.1. По технической части рабочего проекта:

Существенных замечаний нет, проект выполнен в соответствии КМК 2.06.01-97 «Гидротехнические сооружение».

6.2. По сметной части.

Экспертизой сверены объемы работ с представленными рабочими чертежами и утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 13103,10 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен 3-квартала 2020г. на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

Заявленная сметная документация в текущих ценах с учетом НДС в сумме 2 647 805,416тыс.сум, уменьшена на 114 466,139тыс.сум за счет: стоимости строительных машин и механизмы, стоимость строительных материалов.

После корректировки по замечаниям экспертизы стоимость строительства составила сумму 2 533 339,277тыс.сум с НДС

7. Хулосалар.

7.1. Рабочий проект на объект: Шахрисабз тумани “Янгиобод” МФЙ худудидаги Саксонкапа кишлокда яшовчи 18 та хужаликни сел сувларидан мухофаза килиш учун “Танхаздарё” дарёсининг унг ва чап киргогини мустахкамлаш ишлари (ПК203 дан ПК 209 гача), с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Укрепление берега	- 0,781 км.
Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	
без затрат заказчика	- 2 533 339,277тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 10 500,604чел.час.
Продолжительность работ	- 5 мес.

7.2. Согласно постановлению Кабинета Министров РУз. №15 от 22.01.2016г. Прил.№ 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемых на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

7.3. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденных Постановлением Кабинета министров Р.Уз. за №261 от 11.06.2003г. и Постановлением Кабинета министров Р.Уз. за №302 от 03.07.2003г. рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Бош мутахассис: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

BAXRIEV AKMAL AKBAR UGLI

CamScanner 01-18-2021 19.03 Файлни кўриш