O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail: kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana:05-10-2021 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 20959

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta’mirlash»

Buyurtmachi – Qashqadaryo mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK
Bosh loyihachi - “Yo‘l loyiha byurosi” MChJ.
Litsenziya AL 001288 -sonli, 20.07.2020 yil
Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti
Bosh pudratchi – O‘zbekiston Respublikasi VMning 23.04.2021 yildagi 187-F farmoyishiga asosan avtoyo‘l tarkibidagi korxonalar.
Qurilish turi Joriy ta’mirlash
Murojaat raqami: № 19452

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida"gi 5048-sonli qarori

1.2“Yo‘l loyiha byurosi” MChJ ning 2021 yil 13 iyuldagi 63-sonli buyurtma-xati.

1.3. “Qashqadaryo mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati» DUK bosh muhandisi E.Xidirov tasdiqlagan va komissiya a’zolari tomonidan imzolangan “Nuqson dalolatnomasi”

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- “Qashqadaryo mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati» DUK bosh muhandisi E.Xidirov tasdiqlagan va komissiya a’zolari tomonidan imzolangan “Nuqson dalolatnomasi”
- Ob’ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati**.**
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar ro‘yxati
- Fizik ish hajmlari ro‘yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko‘zda tutilgan:

4K300 "Kitob Miraki" Avtomobil yo‘lining 28 kmdan

Xisorak suv ombori ekspluatatsiya idorasi yonidan

kirish ichki yo‘li 0,400km km

Yo‘lni avtogreyder yordamida geometrik o‘lchamga keltirish

Qum-shag‘al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplamaning uydim chuqur joylariga issiq asfaltobeton qorishmasi bilan yamab chiqish

Asfal’tobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

5 sm qalinlikda qaynoq asfaltobetonli qoplama qurish

Miraki MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash 5,0 km

Yo‘lni avtogreyder yordamida geometrik o‘lchamga keltirish

Qum-shag‘al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplamaning uydim chuqur joylariga issiq asfaltobeton qorishmasi bilan yamab chiqish

Asfal’tobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

5 sm qalinlikda qaynoq asfaltobetonli qoplama qurish

Amir Temur MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash 3,891 km

Yo‘lni avtogreyder yordamida geometrik o‘lchamga keltirish

Qum-shag‘al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplamaning uydim chuqur joylariga issiq asfaltobeton qorishmasi bilan yamab chiqish

Asfal’tobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

5 sm qalinlikda qaynoq asfaltobetonli qoplama qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatgichlar:

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati – 2 985 296,108ming so‘m.

shu jumladan:

4K300 "Kitob Miraki" Avtomobil yo‘lining 28 kmdan

Xisorak suv ombori ekspluatatsiya idorasi yonidan

kirish ichki yo‘li 0,400km - 143 300,401ming so‘m.

Miraki MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash 5,0 km - 1 685 773,962ming so‘m.

Amir Temur MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash 3,891 km - 1 156 221,745ming so‘m.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 768,304 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo‘yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo‘q.

6.2. Smeta qismi bo‘yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko‘rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. “Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob’ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko‘rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o‘rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sugurtani hisobga olgan holda 14014,69 so‘mni tashkil etadi, sug‘urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 18% tashkil etadi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O‘zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo‘yicha mintaqa bo‘yicha o‘rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy narxlarda obyektni qurishning taxminiy qiymati – 2 985 296,108 ming so'm. 4 088,302 ming so'mga kamaygani sababli: material narxining farqi (1-sonli oldingi xulosaga ilova) Ekspertizaning sharhlari bo'yicha tuzatilganidan so'ng, qurilish qurilishining taxminiy qiymati. ob'ekt 2 981 207,807 ming so'mni tashkil etdi. mijozlar xarajatlarini hisobga olmaganda QQS bilan.

7. Xulosalar.

7.1. Maqsadli ob'ekt hujjatlari “**Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta’mirlash” ob’ektining** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko‘rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko‘rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 2 981 207,807 ming so‘m.

shu jumladan:

4K300 "Kitob Miraki" Avtomobil yo‘lining 28 kmdan

Xisorak suv ombori ekspluatatsiya idorasi yonidan

kirish ichki yo‘li 0,400km - 143 115,613ming so‘m.

Miraki MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash 5,0 km - 1 683 512,253ming so‘m.

Amir Temur MFY ichki yo‘llarini ta’mirlash 3,891 km - 1 154 579,941ming so‘m.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 768,304kishi/soat

7.2 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to‘g‘risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko‘ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang‘ich qiymati tanlov savvdolarini o‘tkazish uchun mo‘ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo‘lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

NAMANOV OBID ABDIRASHIDOVICH