O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail: kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Директор: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Сана: 09-02-2021 йил

ЙИҒМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 2100

Объект номи ««Прокладка кабеля ВОК от БТС Узмобайл Шодлик МФЙ до здание школа №44 в Каршинском района».»

Буюртмачи – АК «Узбектелеком» К/Д ф-ли»
Бош лойиҳачи - АК «Узбектелеком» К/Д ф-л ПКО».
Лицензия АА №0005657-сонли, 21.08.2015Г
Молиялаштириш манбаи - Собственные средства
Бош пудратчи – АК «Узбектелеком» К/Д ф-ли»
Қурилиш тури: Прокладка кабеля
Мурожаат раками: № 1990

1. Лойиҳалаш учун асос.

1.1. Дефектный акт, утвержденный директором Кашкадарьинского ф-ла АК «Узбектелеком» Ж.С.Базаровым и подписанный членами комиссии

2. Экспертиза учун тақдим этилган материаллар.

2.1. Сметная документация в составе:

- Дефектный акт, утвержденный директором Кашкадарьинского ф-ла АК «Узбектелеком» Ж.С.Базаровым и подписанный членами комиссии
- Расчет общей сметной стоимости объекта в текущих ценах.
- Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах
- Ведомость физических объемов работ (форма 5)

3. Лойиҳа ечимларининг қисқача мазмуни.

3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить:

Монтажные работы по прокладке вок

Кабели подвешиваемые на опорах. кабель на столбовой линии. Кабеля вок 8

Прокладка кабеля и провода по стенам.кабель масса 1 м до 1кг по стене кирпичной

Измерение на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля с числом волокон

Измерение на смонтированном участке в двух направленях

Монтаж шкафы и приобретение оборудования

Установка шкаф настенный

Установка ODF

Монтаж свитч

Включение в аппаратуру sfp модуля

Настройка простых сетевых трактов 2 мбит/сек.или 34 мбит/сек., основной

4. Лойиҳаланаётган объектнинг муҳандислик таъминоти:

5. Лойиҳани келишилганлиги тўғрисида ҳужжатлар.

6. Экспертиза натижалари.

Основные технико-экономические показатели

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС

без затраты заказчика - 10 894,584тыс.сум

Затраты труда рабочих-строителей - 139,46чел.час

6.2.По сметной части.

Экспертизой сверены объемы работ согласно утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов затрат труда, ЭММ, основных строительных материалов согласно ШНК 4.01.00-05. Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей 12968,04сум с учетом отчисления на социальное страхование, прочие затраты подрядчика приняты 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текших цен

1-квартала 2020 года на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» как средневзвешенные по региону.

Предъявленная сметная документация в текущих ценах с учетом НДС в сумме

10 894,584тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

7. Хулосалар.

7.1. Сметная документация на объект**: «Прокладка кабеля ВОК от БТС Узмобайл Шодлик МФЙ до здание школа №44 Каршинском района».**с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС

без затраты заказчика - 10 894,584тыс.сум

Затраты труда рабочих-строителей - 139,46чел.час

7.2. Согласно постановлению Кабинета Министров РУз. №15 от 22.01.2016г. Прил.№4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемых на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности

представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Бош мутахассис: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

BAXRIEV AKMAL AKBAR UGLI

Сирдарё_вил_Гулистон_тум_6_мактаб Файлни кўриш