O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Сирдарё вилояти 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko‘chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Директор: Gaimov Bo‘riboy Xolbayevich
Сана: 17-02-2021 йил

ЙИҒМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 2671

Объект номи «Устройство перехода под железной дорогой на 3454 км + 558 м проектной координаты перегона Сырдарья-Бахт»

Буюртмачи – АО O`ZBEKTELEKOM
Бош лойиҳачи - АК "Узбектелеком" Сқрдарьинский филиал
Лицензия 0005657-сонли, 21.08.2015
Молиялаштириш манбаи - собственные средства
Бош пудратчи – хозспособам
Қурилиш тури: Устройство
Мурожаат раками: № 2010

1. Лойиҳалаш учун асос.

Технические условия

2. Экспертиза учун тақдим этилган материаллар.

письмо заказчика.сметная документация. Задание на проектирования. Технические условия.

3. Лойиҳа ечимларининг қисқача мазмуни.

Настоящим рабочим проектом для реконструкция, расширения и развития телекоммуникационной сети, для реализации услуг, предоставляемых АК «Узбектелеком» предусматривается «устройство перехода под железной дорогой на 3454 км + 558 м проектной координаты перегона Сырдарья-Бахт». Земляные работы, связанные с прокладной труб на пересечениях железнодорожных путей выполняются способом скрытой проходки без вскрытия наружного покрова проколом. На концах с обеих сторон железнодорожного полотна открываются котлованы. Котлованы и траншеи должны быть надежно укреплены инвентарными щитами. Размерами рабочего котлована 2,2х1,6м, глубина на 0,5м ниже оси прокладываемых каналов. Размеры приемного котлована корректируем по месту. Первоначально перпендикулярно оси прокладывания отрывается траншея длиной 1,5-2м и шириной 0,6м для отрывается места выхода трубы и затем открывается котлован 3,0х1,0х2,5м.

4. Лойиҳаланаётган объектнинг муҳандислик таъминоти:

5. Лойиҳани келишилганлиги тўғрисида ҳужжатлар.

сметная документация. Задание на проектирования. Технические условия.

6. Экспертиза натижалари.

Заявленная стоимость объекта - 4 016 657 сум. В процессе проведения экспертизы рабочего проекта, выше указанного объекта, со стороны экспертизы есть замечания: - строителей с отчислением на соц.страхование 12%, что составляет – 16608,22 сум за 1 ч/час. /Каталог за 2 квартал 2020 г/. Увеличение составляет – 6 658 сум. В результате проведения экспертизы заявленная стоимость объекта увеличена 8 881 сум и определена в сумме 4 025 538 сум в текущих ценах с НДС, с прочими затратами Заказчика.

7. Хулосалар.

Заявленная стоимость объекта - 4 016 657 сум. Рекомендуемая стоимость объекта – 4 025 538 сум. В том числе: ИТОГО стоимость без НДС - 3 398 737 сум. ИТОГО стоимость с НДС - 3 908 548 сум. Прочие затраты и расходы заказчика – 116 990 сум.

Бош мутахассис: Toshbayev O‘ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

XOLBAYEVA MOXIDIL TUVALOVNA

Баён _2_ Файлни кўриш
Баён _2_ Файлни кўриш