



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana:05-01-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 29876**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги "Бўстонлиқ" каналидаги 10-сонли дюкерни реконструкция қилиш» объект учун жорий нархларда смета ҳужжатлари қийматини қайта ҳисоблаш» (на 01.11.2021г). »

**Buyurtmachi** - DM «TOSHKENT SUV QURILISH INVEST».

**Bosh loyihachi** - ГУП «СУВЛОЙИХА».

**Litsenziya** Лицензионное соглашение.

**Moliyalashtirish manbai** - Гос.бюджет

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов.

**Qurilish turi** пересчет

**Murojaat raqami:** № 22429

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Постановление КМ РУз № 130 от 08.09.2021.

1.2. Задание на пересчет стоимостей в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги "Бўстонлиқ" каналидаги 10-сонли дюкерни реконструкция қилиш», утвержденной заказчиком DM «TOSHKENT SUV QURILISH INVEST» от 2021г.

1.3. Письмо заказчика №464 от 21.10.2021г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Пересчет стоимости объемов работ в текущих ценах, разработанный проектной организацией ГУП «СУВЛОЙИХА» в сумме 443134,600 тыс.сум с НДС и с затратами заказчика.

-ведомости потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. В 2018 году «Davekspertiza DUKning Toshvil MCHJ SHK» было выдано сводное экспертное заключение № 52/10-18 от 29.10.2018г. «Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги "Бўстонлиқ" каналидаги 10-сонли дюкерни реконструкция қилиш» со стоимостью в сумме 344550,711 тыс. сум с НДС и с затратами заказчика.

3.2 Заказчиком в связи с увеличением цен на строительные материалы, железобетонные конструкции, изделия, а также затрат труда рабочих строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов и др. произведен пересчет стоимости работ в текущих ценах.

3.3. Представленной документацией предусматривается:

- замена мет. трубы Ø 120 мм длиной 15 п.м на новые;
- устройство трубы Ø 219 мм для спуска воды;
- реконструкция площадки для обслуживания задвижки;
- демонтаж неработающего компенсатора и монтаж нового компенсатора -1шт;
- замена задвижки Ø 200мм -1шт ремонт фланцев- и отводов -2шт;
- ремонт седла -3шт;
- строительство трубчатого переезда и др.

3.3. Пересчет сметной документации составлен в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1.Заказчиком- DM «TOSHKENT SUV QURILISH INVEST»от 2021г.

5.2. Проектной организацией - ГУП «СУВЛОЙИХА» от 2021г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения:

-откорректированы и уточнены стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 443134,600 тыс.сум с НДС и с затратами заказчика снижена на 15958,68 тыс.сум и составила в сумме 427355,920 тыс.сум с НДС и затратами заказчика, в том числе:

-затраты заказчика в сумме 120158,804 тыс.сум.

Снижение достигнуто за счет корректировки объемов работ, стоимости ресурсов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19%.

6.3. Отмечается, что до утверждения, задание на проектирование и рабочий проект подлежат в обязательном порядке рассмотрению отраслевым техническим советом заказчика (ШНК 1.03.01-16 прилож №1, ПКМ РУз от 22.01.2016 г за №15 прил. №4).

6.4. Отмечается, что согласно Постановления КМ РУз от 22.01.2016г. №15, ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации

возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

6.5. Отмечается, что проектная документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика по технологическим и другим решениям.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Пересчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту **«Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги "Бўстонлиқ" каналидаги 10-сонли дюкерни реконструкция қилиш» на 01.11.2021г**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и согласования со стоимостями в сумме 427355,920 тыс.сум с НДС и затратами заказчика, в том числе:

-затраты заказчика в сумме 120158,804 тыс.сум.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУ. от 11.06.2003 г. №261 и от 03.07.2003г. №302, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** GIMALOVA ADILYA RAVILEVNA

**Ishtirokchi ekspertlar:**

Шартнома\_Олтиариқ\_т\_Янгиолтиариқ\_Ёс\_ва\_ТЗ [Faylni ko'rish](#)