O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana:21-05-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 43073

Obyekt nomi «Farg‘ona viloyati, Oltiariq tumani Bunyodkor MFY Baynalminal ko‘chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi – «FARG’ONA AVTOMOBIL YO’LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI MCHJ
Bosh loyihachi - «FARG’ONA AVTOMOBIL YO’LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI MCHJ
Litsenziya 26.06.2020й/ № АЛ-001006- sonli
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag‘lari
Bosh pudratchi – Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo‘lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 41112

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172-sonli qarori.

1.2. «Farg’ona mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati» DUK direktori SH. Pulatov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig‘i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo‘nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ishchi loyihaga ko’ra asfaltlashtirish belgilangan yo’l qismlariga qum shag’al aralashmasidan GOST 25607-2009 S5 asos profilini to’g’rilash hamda mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama yurish loyihalangan. Yo’l yoqalarini QSHA dan 5 sm qalinlikda mustahkamlanishi loyihalangan. Ishchi loyihaga ko’ra sementobeton qoplama qilish belgilangan yo’l qismlariga mavjud asos profilni qum shag’al aralashmasidan asos profilni tekislash, polietilen materiali yotqizilib, yo’l har ikki chetiga opalubkalar o’rnatib va sementobeton qorishmasidan 16sm qalinlikda qorishma grabellar yordamida tekislanib, vibromexanizmlar yordamida zichlash ishlari loyihada ko zda tutilgan. Beton markasi yuqorida ko‘rsatilgan - tasdiqlangan vaqtinchalik yo riqnomaga asosan B20(M-250) F2 100 GOST 26633-15 markada, betonning qalinligi esa ushbu yo riqnomaga mos ravishda qabul qilindi. Beton qorishmasi qotishi uchun va namligini bir maromda saqlash maqsadida ustiga plenka bilan o’raladi. Yo‘l yoqalarini QSHAdan 16 sm qalinlikda mustaxkamalnishi loyihalangan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko‘chalarda bajariladigan to‘liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko‘rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko‘zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To‘liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko‘rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko’rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan “Narxlarni kelishuv bayonnomasi” da ko‘rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so‘m/chelchas (sug‘urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo’lib 101 518,290 ming so’m taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko’ra quyidagi ko’rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 85 955,905 ming so’m
QQS 15%	- 12 893,386 ming so’m
Qurilish qiymati QQS bilan	- 98 849,290 ming so’m
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 669,000 ming so’m
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 101 518,290 ming so’m

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko‘rib chiqilmagan.

6.5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo‘yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo‘yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg‘ona viloyati, Oltiariq tumani Bunyodkor MFY Baynalminal ko‘chasini joriy ta'mirlash, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko‘rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o‘tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko‘rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to‘g‘risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Ishtirokchi ekspertlar:

Mansurov Xasanboy Radjabovich

Zak shartnoma 19 Faylni ko'rish