O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH
Sana:30-09-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 63566

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Balandchordara MFY Balandravod kuchasini joriy ta'mirlash (1 etap), Balandravod kuchasini joriy ta'mirlash (2 etap)»

Buyurtmachi – Kattaqo'rg'on shahar Obodonlashtirish boshqarmasi.
Bosh loyihachi - "Me`morqurilishloyiha" MChJ
Litsenziya AL-0001027 son 27.06.2020 yil
Moliyalashtirish manbai - Buyudjet
Bosh pudratchi – Tender asosida
Qurilish turi Joriy ta`mirlash
Murojaat raqami: № 61309

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Kattaqo'rg'on shaxar Obodanlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Qurbanovning 2022 yil 21-sentyabrdagi № 101-sonli xati

1.2. Kattaqo'rg'on shaxar Obodanlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Qurbanovning tasdiqlagan nuqsonli dalolatnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - umumiytushuntirishxati.

2.2. Albom 1 - Ishchiloyiha (AS).

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurs smetasi. Idh hajmi ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.Qurilishuchastkasiningxususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish- “ Samarqand tumani Dehnav MFY Musaffo kuchasi, Oqmachit MFY Xalil Sulton ko‘chasi, Arabxona MFY 55-maktab ko‘chalarini ta’mirlash.”

Yo'l-iqlim zonasi- IV, tuman seysmik darajasi-7 ball.

3.2. Loyihadaqabulqilindi:

- Yo'l uzunligi 428 m

- Yo'lning kengligi 4.5 m.

3.3. Loyihaquyidagilarninazardatutadi:

Yo'lqismi:

1 Balandchordara MFY Balandravod kuchasini jory ta'mirlash L=428 m (1-bosqich)

-Eski yo`l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish–337.5 m2

-Yo`l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish–16.875 m3

-Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirish-2568 m2

- QSHAsi bilan yo'l poyiga tekislovchi qatlam qurish -190 m3

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikdatekislash –17.55 m3.

-Avtogudranator bilan yo`lpoyiga suyuq bitum sepish 1m2 0.5 l. -0.2925 t.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. -585 m2

-Yo`lchetini QSHA bilan 8sm qalinlikda mustahkamlash –130 m2.

2 Balandchordara MFY Balandravod kuchasini zhory ta'mirlash L=298 m (2-bosqich)

-Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikdatekislash –40.23 m3.

-Avtogudranator bilan yo`lpoyiga suyuq bitum sepish 1m2 0.5 l. -0.6705 t.

-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. -1341 m2

-Yo`lchetini QSHA bilan 8sm qalinlikda mustahkamlash –298 m2.

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. **1kv. 2022** yil, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati DUK bosh muhandisi S.Ermamatov tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda **19 338,75** so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;

- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;

- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;

- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan **257786,897** ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga **24120,069** ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan **233666,828** ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Баландчордара МФЙ Баландравод кучаси, 1-этап L=428 м - 88679,377 ming so'm.

Баландчордара МФЙ Баландравод кучаси, 2-этап L=298м - 144987,451 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - **88,31** kishi-soat.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari (**5841,671** ming so'm) ekspertiza tomonidan kurib chiqilmaydi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko’rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Balandchordara MFY Balandravod kuchasini joriy ta'mirlash (1 etap), Balandravod kuchasini joriy ta'mirlash (2 etap)" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 5.2., 5.3., 5.4. va 5.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo’lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH

IBRAGIMOV SADULLO XIKMATOVICH

протокол Faylni ko'rish
002 Faylni ko'rish
001 Faylni ko'rish