O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko’chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT “Турон” bank Tel-Fax: (376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH
Sana:11-10-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 64832

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Qumqo’rg’on tumani tibbiyot birlashmasi “Genekalogiya” binosining pol qismini joriy ta’mirlash ishchi loyihasi bo’yicha»

Buyurtmachi – “Qumqo’rg’on tumani tibbiyot birlashmasi”
Bosh loyihachi - "Ta’mirloyiha" MChJ
Litsenziya AL -000341 -sonli 15.11.2019 yilda O‘zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan
Moliyalashtirish manbai - Buyudjet mablag‘lari
Bosh pudratchi – Erkin tanlov savdolarda aniqlanadi
Qurilish turi Joriy tamirlash
Murojaat raqami: № 54577

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyixalashga topshiriq.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Surxondaryo viloyati Qumqo’rg’on tumani tibbiyot birlashmasi “Genekalogiya” binosining pol qismini joriy ta’mirlash ishchi loyihasida buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan quyidagi ishlarni bajarish ko’zda tutilgan:

- eski pol qismini olib tashlash.
- 3 mm qalinlikda (nalivni) qatlam to’shash.
- pol qismiga kley surtish ishlarini bajarish.
- ustidan relin to’shash ishlarini bajarish.
- pol qismining yon qisimlariga plastik plintuslar o’rnatish.

3.1. Ta’mirlash ishlarning davomiylik muddati

Joriy ta’mirlash davomiylik muddati 10 kunni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo‘shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallar narxlari joriy narxlar bo’yich to’g’irlandi.
- loyixa topshirig‘i buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib taqdim etildi.
- ish xajimlari smeta xujjatlari bilan mos ravishda to’g’irlandi.
- ob’ektning qurilish turiga aniqlik kiritildi.

6.2.Ta’mirlashning narxi sarxisobi:

- Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo‘shimcha qiymat solig‘i) bilan – **41 576,183 ming so‘mni** tashkil qilgan bo‘lib, ekspertiza natijasiga ko‘ra, taqdim etilgan qiymati **5 538,627 ming so‘m** miqdorida kamaytirilib-**36 037,556 ming so‘mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:
- qurilish montaj ishlari – 29 370,716 ming.so‘m.
- qo‘shimcha qiymat solig‘i –4 405,607 ming.so‘m.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari–2 261,233 ming.so‘m.

6.3.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta’mirlash ishlari tugaganidan so‘ng nazorot o‘lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o‘tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to‘liqligi, ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.
- Buyurtmachiga va bosh loyixachiga ta’mirlash ishlari boshlanishigacha ish xajimlariga tavsiya etilayotgan smeta qiymati ichida aniqlik kiritilishi ta’minlansin.

7. Xulosalar.

7.1. Surxondaryo viloyati Qumqo’rg’on tumani tibbiyot birlashmasi “Genekalogiya” binosining pol qismini joriy ta’mirlash ishchi loyihasi bo’yicha kelgusida ko‘rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo‘la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang‘ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O‘G‘LI

Ishtirokchi ekspertlar:

Договор_№715461_национальный_магазин _2_ Faylni ko'rish