



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBek AKRAMOVICH

Sana: 19-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 75569

Obyekt nomi ««Asaka tumani "Namuna Bo'ston" MFY xududida ichimlik suv tarmog'i va yangi quduq qurilishi» »

Buyurtmachi - "Nurafshon elektr servis" MCHJ "SUV TAMINOTI VA OQAVA SUV OB'YEKTLARI QURILISHI BO'YICHA IK" UK

Bosh loyihachi - "Nurafshon elektr servis" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000964 sonli
24.06.2020y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi Qurilish

Murojaat raqami: № 73476

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi №PQ -408 -sonli qarori.

Xalq Deputatlari Andijon viloyat Kengashining 2022-yil 03.11dagi №VI-44-176-1-0-K/22 -sonli qarori.

Andijon viloyat Qurilish bosh boshqarmasining 2022 yil 11.11 dagi №1703-1703224-54486 sonli
Arxitektura- Rejalashtirish topshirig'i.

2022y.dagi "Andijon suvta'minot" MCHJ raisi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirigi.

Buyurtmachining 2022yil 14.11dagi №B.S.01-05/697 -sonli buyurtma xati.

"Andijon suvta'minot" MCHJ Asaka tumani filialining 2022yil 09.11dagi №760 -sonli texnik sharti

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan loyihalash topshirigi asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Tashqi ichimlik suvi tarmoqlari qurilishi.

0,25m³ kovshli ekskavator yordamida er qazish ishlari. Qo'l kuchi bilan transheya qazish. Qo'l kuchi bilan bajariladigan planirovka ishlari. Transheya va kot-lovanlarni buldozer bilan ko'mish. Transheya, kotlovan va chukurlarni qo'l bilan ko'mish. Pnevmotrambovkalar yordamida tuproqni zichlash. Transheya asoslariga qum yotkizish. Temir quvurlardan iborat mavjud tarmoqqa ulanish. Yig'ma temir betonli ichimlik suvi quduqlarini o'rnatish. Cho'yan qopqoqlarni o'rnatish. Polietilen quvurlarni montaj qilish. G'ilof uchun temir quvurlarni o'rnatish. Cho'yan zadvijkalarni o'rnatish. Flanetslarni payvand qilish. Adapterlarni o'rnatish. Temir fason qismlarni bo'yash. Yong'inga qarshi kranlarni o'rnatish. Me'yoriy xolatdagi bitumli ximoyalash ishlarini bajarish. Asfaltobeton qoplamani buzib olish. Asfaltobeton qorishmasini yotqaizish.

Yangi ichimlik suvi qudgi qurish.

Ichimlik suvi quduqlarini rotorli burg'ulash. Rotorli burg'ulash vaqtida quduqni temir quvurlar yordamida mustaxkamlash (krepleniye skvajini). Suv ko'tarish quduqlariga filtrlar o'rnatish. Quduq orti qismlarini syement bilan mustaxkamlash (syementasiya). Erlift yordamida ortiqcha suvlarni chiqarib tashlash (otkachka vody).

Gidromexanik jixozlarni o'rnatish. ЭЦБ 8-25-100 markali nasos o'rnatish. Kabellarni tortish. ACKYE elektr xisoblagichni o'rnatish. "Askad" 17-30 rusumidagi boshqarish stansiyasini o'rnatish.

25m³ xajmdagi suv idishi (vodonapornaya yemkost) o'rnatish.

КТРС 40КВА transformator podstansiyasini o'rnatish. Temir ustunlarga ВЛ6-10КВ kabellarini tortib chiqish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Ushbu ekspertiza xulosasi buyurtmachining 2022yil 14.11dagi №B.S.01-05/697 - sonli xati asosida faqat smeta qismi uchun taqdim etilmoqda. Yakuniy xulosa buyurtmachi tomonidan loyixa smeta xujjatlari to'liq taqdim etilganidan keyin beriladi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 1 712 843,339 ming so'mni tashkil qilgan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha «Asaka tumani "Namuna Bo'ston" MFY xududida ichimlik suv tarmog'i va yangi quduq qurilishi», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 1183,88 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 1 712 843,339 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Ishtirokchi ekspertlar:

BAXTAXUNOVA MUXAYYO KOZIMJON QIZI

Экспертизага Хат ва Ариза [Faylni ko'rish](#)