O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona sh, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Директор: Xagay Aleksandr Andreyevich
Сана: 18-05-2021 йил

ЙИҒМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 8931

Объект номи «Фарғона вилояти Қуқон шахар Марғилон дарвоза МФЙ Элатон кўчасини 0.8 км қисмини жорий таъмирлаш »

Буюртмачи – "YO’L-LOYIHA BYUROSI" МЧЖ
Бош лойиҳачи - "YO’L-LOYIHA BYUROSI" МЧЖ
Лицензия 20.07.2020й/ № АЛ-001288-сонли,
Молиялаштириш манбаи - Бюджет маблағлари
Бош пудратчи – Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи орган томонидан белгиланган бўлса)
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Мурожаат раками: № 9097

1. Лойиҳалаш учун асос.

1.1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги 5048-ПҚ-сонли қарори.

1.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 23.04.2021 йилдаги 187-F сонли фармойиши.

1.3. Тасдиқланган нуқсон далолатномаси.

1.4. Фарғона вилоят хокимининг ўринбосари Д.Ходжиахмедов томонидан тасдиқланган Манзилий рўйхат.

2. Экспертиза учун тақдим этилган материаллар.

2.1. Электрон йўналишда тақдим қилинган лойиха - смета хужжатлари.

3. Лойиҳа ечимларининг қисқача мазмуни.

3.1. Қўқон шахар Марғилон дарвоза МФЙ Элатон кўчаси - жами жорий таъмирланадиган йул узунлиги 0,8 км булиб, тасдикланган нуксонлар кайдномасига асосан кум-шагал аралашмасидан кушиб асос катлами профили текисланади (640м2) копламани 5м2 юзагача булган 25м2 юзагача булган мавжуд коплама чукур-чанокларини ямокли таьмирланади (460м2)майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 4 см калинликда (3700м^2) коплама курилади майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (640м^2) коплама курилади.

3.2. Жорий таъмирлашда кўчаларда бажариладиган тўлик иш турлари, иш микдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномаларида ва иш ҳажмлари қайдномасида кўрсатилган.

4. Лойиҳаланаётган объектнинг муҳандислик таъминоти:

4.1. Смета хужжатларида кўзда тутилмаган.

5. Лойиҳани келишилганлиги тўғрисида ҳужжатлар.

5.1. Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар кайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган.

6. Экспертиза натижалари.

6.1. Экспертиза жараёнида мутахасисларнинг изоҳларига мувофиқ лойиҳа ҳужжатлари куриб чикилди.

6.2. Смета ҳужжатларида жорий таъмирлаш объектлари қиймати буюртмачи ва вилоят АЙХББ томонидан келишилган "Нархларни келишув баённомаси" да кўрсатилган нархлар асосида шакллантирилган.

6.3. Буюртмачи жами харажати, иш хақи 13053,90 сўм/челчас (суғурта билан) ва пудратчининг бошқа харажатлари 17,28% буюртмачи тасдиқланган нархлар баённомасига асосан қабул қилинди.

Буюртмачи томонидан куйдаги обьект жами булиб 304353,698 минг сум такдим этилган.

Текширув натижасига кура куйдаги курсатгичлар аникланди:

Курилиш киймати ККС сиз	– 255264,085 минг сум
ККС 15%	- 38289,613 минг сум
Курилиш киймати ККС билан	– 293553,698 минг сум
Буюртмачининг харажатлари	– 10800,000 минг сум
Жами обьект киймати ККС ва	
буюртмачи харажатлари билан	– 304353,698 минг сум

6.4. Импорт қилинган ускуналар ва материалларнинг нархи экспертиза томонидан кўриб чиқилмаган.

6.5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 22 январдаги 15-сонли қарорига мувофиқ 4-илова, II боб 8-банд ва ШНК 1.03.06-13 да «Давлат экспертизасига тақдим этиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати учун жавобгарлик буюртмачига (дастлабки маълумотларни лойиҳалаштириш жараёнида тақдим этилган дастлабки маълумотларнинг ишончлилиги бўйича) ва ишлаб чиқувчига (қабул қилинган лойиҳа қарорлари бўйича) юклатилади.

7. Хулосалар.

7.1. Фарғона вилояти Қуқон шахар Марғилон дарвоза МФЙ Элатон кўчасини 0.8 км қисмини жорий таъмирлаш , лойиха-смета хужжатлари экспертиза текширув натижаларини ҳисобга олган ҳолда кўриб чиқиб, тасдиқлашга тавсия этилади.

7.2. Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНК 4.01.16-09 га мувофиқ, танлов савдоларини ўтказиш учун объектнинг қиймати буюртмачи томонидан белгиланади.

7.3. Кўрсатилган нархни танлов савдолари учун қабул қилиш тўғрисида буюртмачи қарор қабул қилади.

Бош мутахассис: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Ishtirokchi ekspertlar:

Mansurov Xasanboy Radjabovich

Ғаллаорол Жийдали-шартнома Файлни кўриш
Ғаллаорол Жийдали-шартнома Файлни кўриш